



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 290/2025 - GERLQLA

PROCESSO SEI	24.18.000003725-2
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
CNPJ	14.467.764/0001-37
ENDEREÇO	AVENIDA NICOLAU COPÉRNICO NA VILA LEGIONÁRIA, GOIÂNIA/GO.

1. DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de Licença Ambiental de Instalação protocolada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA**, CNPJ 14.467.764/0001-37, referente às obras de melhoria da drenagem na Avenida Nicolau Copérnico na Vila Legionária, GOIÂNIA/GO.

2. DO HISTÓRICO

O licenciamento ambiental das obras de melhoria da drenagem na Avenida Nicolau Copérnico na Vila Legionária iniciou-se através do processo físico nº. 91951045, onde foi concedida a Licença Ambiental Prévia nº. 001/2023 (evento 5540375), com base no Parecer Técnico nº. 006/2023 – GERLQA.

Posteriormente, o processo físico foi digitalizado e inserido no presente processo (SEI Nº. 24.18.000003725-2), com o pedido da licença ambiental de instalação, conforme Despacho Nº 475/2024 da Gerência de Limpeza Urbana, Gestão de Resíduos e Urbanização da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (evento 5547324).

A Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) manifestou-se inicialmente por meio da Gerência de Contenção e Recuperação de Erosões e Afins (GERCRE), que, através do Informe Técnico nº 084/2024 – DIRAPA/GERCRE (evento 5580162), encaminhou os autos à Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental (GERLQLA).

A GERLQLA solicitou, através dos Informes Técnicos nº 1380/2024 (evento 5690942) e nº 1436/2024 (evento 5844970), o envio dos autos à Gerência de Arborização Urbana (GERARB) e à Gerência de Unidades de Conservação e Políticas de Manejo (GERUCP) para análise e manifestação quanto às suas áreas de competência; as quais se manifestaram através do Informe Nº 1410/2024 – GERARB (evento 5759904), Despacho Nº 928/2024 (evento 5778110) e Parecer Técnico Nº 069/2025 (evento 8271599).

3. DA ANÁLISE

De acordo com o Memorial de Caracterização da Obra – MCO (evento 5540978), o objetivo da obra consiste na

ampliação da rede de drenagem pluvial em locais com pontos críticos de alagamento, além da recuperação do pavimento. O projeto contempla a execução de serviços de drenagem, pavimentação e a respectiva sinalização viária.

Ainda de acordo com o MCO:

- A área do ponto de alagamento na qual será implantada a ampliação da rede de drenagem está localizada na Avenida Nicolau Copérnico, Vila Legionária, na porção leste do município de Goiânia;
- A via possui comprimento linear de 762,97 m e largura de 7,00 m, com área de 5.340,79 m²;
- A profundidade foi obedecida com critério de segurança, e o lançamento será instalado conforme o Projeto de Galeria de Águas Pluviais, o que vem proporcionar maior proteção ao corpo hídrico e a vegetação de APP.

Foram anexados aos autos o Projeto de Pavimentação (evento 8265267) e o Projeto de Drenagem (eventos 5545694 e 8265285), elaborados pela Engenheira Civil Karita Lacerda Magalhaes (CREA-GO 1018031685D-GO) e pelo Engenheiro Civil Hezrom Martins Vilela (CREA-GO 1017452628D-GO), cujas ARTs (nº 1020220315098 e nº 1020220259963, respectivamente) encontram-se anexadas aos respectivos projetos.

De acordo com o Projeto de Pavimentação, o processo de execução segue uma sequência rigorosa de preparação, processamento de materiais e controle geométrico, conforme detalhado abaixo:

- Preparação e Regularização do Subleito
 - Limpeza e Desimpedimento: Remoção de vegetação, material orgânico e quaisquer obstáculos no leito da via.
 - Corte e Aterro: Rebaixamento ou preenchimento da caixa da via conforme as cotas de projeto. Em aterros, o material é lançado em camadas regulares e compactado até 100% da densidade máxima seca (DNIT 164/2013-ME).
 - Tratamento do Leito: Escarificação de no mínimo 15 cm de profundidade, seguida de umedecimento e gradeação para homogeneização do solo.
 - Compactação e Acabamento: O solo é compactado na umidade ótima. Após a liberação do laboratório, utiliza-se rolo liso para o acabamento superficial.
- Reforço do Subleito (Substituição de Material)
 - Escavação: Realizada nos trechos onde o I.S.C. natural for inferior ao projetado.
 - Preenchimento: O material de empréstimo (C.B.R. > 8) é depositado em eiras uniformes, distribuído por motoniveladora, gradeado e compactado em camadas até atingir 100% do grau de compactação.
- Execução de Sub-Base e Base - o procedimento para ambas as camadas segue a metodologia de mistura na pista:
 - Distribuição: O material (cascalho/solo) é descarregado em eiras e espalhado pela motoniveladora com movimentos de lâmina para pré-mistura.
 - Homogeneização: Utiliza-se a grade de discos (Rome) para aeração e mistura.
 - Ajuste de Umidade: Adição de água via caminhão pipa, mantendo-se 1% a 2% acima da umidade ótima para compensar a evaporação durante o processo.
 - Compactação: Inicia-se dos bordos para o centro com rolo pé-de-carneiro, finalizando com rolo liso autopropulsor/pneumático.
 - Controle Geométrico: Após a compactação, realiza-se a relocação planialtimétrica para conferência de cotas e larguras.
- Imprimação da Base
 - Varrição: Limpeza rigorosa da superfície da base com vassoura mecânica para eliminar materiais soltos e garantir a aderência.
 - Umedecimento Prévio: Caso a superfície esteja muito seca, aplica-se leve aspersão de água.

- Aplicação do Betuminoso: Distribuição do asfalto (CM-30 ou EAI) por caminhão espargidor com temperatura e velocidade controladas por tacômetro.
- Cura: O trecho deve permanecer interditado ao tráfego até a completa absorção do material pela base (período de cura).
- Assentamento de Meio-fio
 - Instalação direta sobre a capa asfáltica utilizando concreto com fck de 20 MPa.
 - Execução obrigatória de escoramento manual (0,50m de largura) com material compactado para garantir a estabilidade da peça.

De acordo com o Projeto de Drenagem, o projeto visa dar escoamento as águas pluviais e dar ao projeto feições condizentes com as normas técnicas do país, que asseguram a durabilidade e bom funcionamento de todos os elementos que constituem os mesmos. O levantamento das galerias de águas pluviais e bocas de lobo existentes foram retirados com base no cadastro das galerias de águas pluviais da prefeitura de Goiânia (SEINFRA). Foram utilizados como base para elaboração do projeto executivo: Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado realizado em dezembro de 2019 e Mapa Urbanístico Digital de Goiânia (MUBDG).

Quanto ao fim do despejo pluvial procurou-se ter boa qualidade técnica e econômica. Assegurou-se estrita independência entre as redes, afim de que na execução das etapas das obras, houvesse perfeita sintonia entre elas, além de enfocar os fatores econômicos, limitando-se o diâmetro como mostra o projeto. Procurou-se em todo o perfil da rede, acompanhar o declive natural do terreno, dentro dos limites máximo e mínimo, para se evitar erosão ou depósito de materiais e se ter um mínimo em movimento de terra. Na profundidade foi obedecido o critério de segurança, limitando-se em 2,5 (duas e meia) vezes o diâmetro do tubo para a cota de soleira da mesma. Os lançamentos serão em fundo de vale (córrego), após a passagem pela Bacia de Detenção, a qual tem a função de regular a vazão.

Segue a descrição dos elementos do sistema projetado:

- Escavação: estas obedecerão ao projeto em todos os seus detalhes, como cotas, declividades, etc.
- Reaterro: depois do tubo assentado far-se-á o aterro com terra de boa qualidade em camadas de 0,40m compactadas.
- Tubos de Concreto: os tubos utilizados serão de concreto, todo em consonância com a norma P.21-B da ABNT.
- Poços de Visita: os poços de visita serão executados em alvenaria de tijolos ou blocos maciços de concreto, assentados em argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Em casos específicos deverão ser executados poços de visita em concreto armado.
- Boca-de-lobo: serão construídos em alvenaria ou blocos maciços de concreto nos pontos considerados baixos, junto ao meio-fio, com capacidade de captação de 40 l/s, com demonstrado anteriormente.
- Os Ramais: serão em tubos de concreto com diâmetro de 40 cm dependendo do número de bocas-de-lobo ligadas ao ramal, 3 bocas-de-lobo ou mais o ramal deverá ser de diâmetro de 60 cm.
- Canaletas de Captação: as canaletas serão construídas tipo moldado no local em concreto.
- Meio-fio: será tipo padrão PREFEITURA, isto é, pré-moldado, ou moldado no local.
- Sarjetas: em concreto moldado no local com as dimensões mínimas de 0,08x0,30m.
- Escoramento: quando em virtude da profundidade ou pouca coesão do solo e ocorrer perigo de desabamentos, poderá ser autorizada a execução do escoramento.
- Caixas de Passagem: em bloco maciço de concreto, usados quando a declividade do greide na via for acentuado.
- Tampão de PV: será executado de concreto, serve para vedar o poço de visita, ou em concreto modelo PREFEITURA.
- Chaminé: terá seção cilíndrica, construído em alvenaria de tijolo comum ou tubo circular de concreto Ø60.

- Drenos: serão manilhas de Barro Vibrado, tubo de concreto poroso ou PVC - Ø = 6” ou 8”, perfurados.
- Estrutura de Lançamentos: são usadas no final da rede coletora principal as margens do córrego, em caixa tipo gabião com pedras assentadas manualmente. Serão em concreto, conforme exigência da fiscalização e obedecerá ao projeto padrão da PREFEITURA. Na estrutura de lançamento está previsto um dissipador de energia, estes elementos servirão para proteger a tubulação e impedir a erosão.

Consta nos autos o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (evento 5541680), elaborado pelo Engenheiro Ambiental Liszt Mendes Cardoso (CREA-GO 12902/D-GO), com a respectiva ART acostada no evento 5547050.

Também foi anexado no evento 5646033 o Laudo de Vegetação com ART (ART nº 1020220205585), elaborado pelo Engenheiro Florestal Adilson Gonçalves (CREA-GO 26121/D-PR), o qual relatou que a partir da visita *in loco* e pela ocupação da área conclui-se que não haverá necessidade de suprimir exemplares arbóreos para a implantação do empreendimento.

A Gerência de Arborização Urbana (GERARB) manifestou-se por meio do Informe nº 1410/2024 – GERARB, no qual informou não se opor à execução das obras de melhoria da drenagem na Avenida Nicolau Copérnico, na Vila Legionária. A referida Gerência reforçou que, caso haja necessidade de supressão de exemplares arbóreos, esta só deverá ser executada após solicitação da SEINFRA — com a indicação do quantitativo e das espécies — e posterior análise e manifestação da GERARB.

Os autos também foram encaminhados à Gerência de Unidades de Conservação e Políticas de Manejo – GERUCP, que se manifestou por meio do Parecer Técnico nº 069/2025. Segundo o referido Parecer:

- A supressão ou intervenção em APP só pode ocorrer em caráter de excepcionalidade e para tanto, deve estar prevista nas situações tipificadas na Lei Federal 12651/2012;
- Tendo em vista a regulamentação supracitada depreende-se que a viabilização do sistema viário, incluindo o projeto de drenagem que visa amortizar o aumento do escoamento pluvial, está previsto no arcabouço legal que sustenta a proposta como portadora do caráter de utilidade pública;
- De acordo com projeto de drenagem apresentado no processo tanto os poços de visita quanto a galeria de água pluvial na APP já existem, portanto, estas não materializam um incremento na situação fática já existente, exceto pela implantação de um dissipador no fim da rede;
- Além disso, o Laudo de Vegetação informa que não será necessário suprimir exemplares arbóreos para viabilização das obras. Dessa forma, existe fundamento técnico para caracterização de baixo impacto uma vez que as intervenções na APP ficarão restritas ao que já existe, com incremento apenas de um dissipador consistente em caixa do tipo gabião no final;
- No memorial de caracterização do projeto de drenagem foi informado que as estruturas de lançamento são usadas no final da rede coletora principal as margens do córrego, em caixa tipo gabião com pedras assentadas manualmente. Adicionam que esta será executada em concreto e no final, contará com um dissipador de energia a fim proteger a tubulação e impedir a erosão.

A GERUCP concluiu por meio do Parecer Técnico nº 069/2025 que não há objeção a emissão das licenças prévia e de instalação das obras consistentes em viabilização de um lançamento com dissipador de energia na APP do Córrego Barreiro, na altura da Av. Nicolau Copérnico, Vila Legionárias tendo em vista que a proposta apresentada pela SEINFRA atende as exigências da Lei 12651/2012, sobretudo o escopo das excepcionaisidades para intervenção em APP. Ressaltou que o Córrego Barreiro se encontra notavelmente assoreado e as medidas amortizadoras de escoamento pluvial colaboram com a redução do fluxo proveniente do terreno impermeabilizado que incide diretamente no fundo de vale. Por fim, salientou que a implantação da caixa do tipo gabião no final do lançamento, cujo método construtivo exige o trabalho com máquinas no leito do córrego, deve contemplar medidas que garantam a devolução do canal ao seu formato original, caso seja preciso desviá-lo temporariamente. Além disso, o acúmulo de sedimento no leito também deve ser retirado, caso seja provocado pelas obras no canal.

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento do mesmo, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas desta Secretaria estão de acordo com as diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos,	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município

oriundos de refeitórios e sanitários).				
RESÍDUOS REICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

			Licenciada.	
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de pavimentação e drenagem das águas pluviais na Avenida Nicolau Copérnico, Vila Legionárias, protocolado em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA (SEINFRA)**, CNPJ: 17.497.764/0001-37.

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento – DIRLIC** para conhecimento e demais providências.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 19 de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira, Analista em Obras e Urbanismo**, em 08/04/2026, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 09/04/2026, às 08:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick, Diretora de Licenciamento**, em 09/04/2026, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador
8619053 e o código CRC **F2628B91**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 24.18.000003725-2

SEI Nº 8619053v1